




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และได้กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านประกอบตก - บ้านประกอบออก หมู่ที่ ๑ ตำบลประกอบ อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการและ
แบบแปลนที่ อบต.ประกอบ กำหนด) จำนวนเงินงบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
จำนวนเงินราคากลาง ๕๑๓,๖๖๕.๗๓ บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์-)
ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายอะหมัด แลสะลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประกอบตก - บ้านประกอบออก หมู่ที่ ๑ ตำบลประกอบ อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ อบต.ประกอบ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๓,๖๖๕.๗๓ บาท
(-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวธัญชา โชติพันธ์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายนพดล หมดเลียด	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวเยาวนาถ ศรีนวล	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 33.00 - 33.99 บาท /

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประกอบตก - บ้านประกอบออก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	factor F	fn	ราคารวม
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF							
	1.1 งานรื้อผิวทางลาดยาง Acเดิมบนทั้ง	ตร.ม	575.00	34.86	20,044.50	1.4054	8,126.04	28,170.54
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	575.00	15.37	8,837.75	1.4054	3,582.82	12,420.57
2	งานดิน (EARTHWORK)							
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND							
	3.1 งานไหล่ทาง ลูกกรง	ลบ.ม	9.00	325.96	2,933.64	1.4054	1,189.30	4,122.94
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	28.75	580.73	16,695.99	1.4054	6,768.55	23,464.54
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 ม	ตร.ม	575.00	491.34	282,520.50	1.4054	114,533.81	397,054.31
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง	ม.	10.00	347.71	3,477.10	1.4054	1,409.62	4,886.72
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	30.00	250.35	7,510.50	1.4054	3,044.76	10,555.26
	4.4 งานรอยต่อตามยาว	ม.	115.00	138.69	15,949.35	1.4054	6,465.87	22,415.22
5	งานโครงสร้าง (STRUCTRES)							
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานตีเส้นจราจร สีเหลือง	ตร.ม	11.50	350.00	4,025.00	1.4054	1,631.74	5,656.74
	6.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้าง	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.4054	1,418.90	4,918.90
	รวม				365,494.33			513,665.73
	ขอตั้งงบประมาณในราคา	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์						513,665.73

พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด	575.00 ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	893.332บ./ตร.ม.
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	365,494.33
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4054

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวธนัชชา โชติพจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนพล หมัดเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอาพันธ์ ยาคี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเขาวนถ ศรีนวล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ